

## Caricamento, messa in sicurezza per tutta l'estate: la cronotabella dei lavori (e delle chiusure)

di **Redazione**

07 Luglio 2016 - 15:39



**Genova.** E' terminato l'intervento di somma urgenza per rimuovere le lastre pericolanti nel sottopasso di Caricamento, in direzione ponente.

La corsia esterna, in direzione ponente, è stata riaperta al traffico, consentendo quindi il transito su tutta la carreggiata.

Prosegue anche l'intervento di somma urgenza in direzione levante, anch'esso gestito dal Comune di Genova, e dovrebbe terminare a fine settimana; rimarrà quindi in atto per tutta la settimana la limitazione della carreggiata ad una sola corsia in direzione levante.

**Lunedì 11 luglio** inizierà l'intervento di rifacimento dell'intradosso della soletta del sottopasso e di sostituzione (con tecnologia LED) dell'impianto di illuminazione, gestito da Aster.

I lavori verranno svolti in orario diurno, garantendo sempre il transito in una corsia per senso di marcia: tale scelta permetterà di accorciare i tempi dell'intervento che, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi entro fine settembre.

Ecco nel dettaglio le fasi dell'intervento:

---

Dall'11 al 24 luglio: messa in opera di barriera di protezione lungo tutto il sottopasso in corrispondenza dello spartitraffico al fine di separare le due carreggiate.

Chiusura delle due corsie centrali e traffico deviato sulle corsie laterali (lato mare direzione ovest-est e corsia lato monte direzione est-ovest).

Dal 25 luglio al 17 agosto: intervento in carreggiata lato mare (rifacimento soletta e posa in opera nuovo impianto IP). Chiusura delle corsie lato mare direzione ovest-est; apertura corsie lato monte con doppio senso di marcia ad unica corsia (quella lato monte direzione est-ovest, quella centrale direzione ovest-est).

Dal 18 agosto all'11 settembre: intervento in carreggiata lato monte (rifacimento soletta e posa in opera nuovo impianto IP). Chiusura delle corsie lato monte direzione est-ovest; apertura corsie lato mare con doppio senso di marcia ad unica corsia (quella centrale direzione est-ovest, quella lato mare direzione ovest-est).

Dal 12 al 25 settembre: rimozione barriera di sicurezza centrale. Lavori di finitura e prove nuovo impianto IP. Chiusura delle due corsie centrali e traffico deviato sulle corsie laterali (lato mare direzione ovest-est e corsia lato monte direzione est-ovest).