Demolizione Morandi, la terza trave giù in anticipo per dribblare la burrasca

di **Redazione**
04 Marzo 2019 – 8:03



Genova. In anticipo di circa 12 ore rispetto al cronoprogramma si è concluso con successo lo smontaggio della trave tampone numero 6 di ponte Morandi.

Il grippo dei demolitori – Omini, Fagioli, Ipe Progetti e Ireos – per questioni legate al meteo visto che oggi era previsto vento forte con pioggia sabato aveva deciso di anticipare il taglio con il filo diamantato.

L'operazione è quindi iniziata alle 13e10 di ieri, 3 marzo. L'operazione di calo della trave tampone, iniziata alle 18 ed è continuata senza intoppi fino alla conclusione avvenuta stanotte alle 00:35.

L'impalcato, della lunghezza di 36 metri, pesava 916 tonnellate ed era largo 18 metri.