

Nuovo ponte, al Campasso la campata da 1800 tonnellate sui carrelli per prepararsi al varo

di **Redazione**

21 Marzo 2020 - 15:17



Genova. In mattinata al cantiere del nuovo ponte di Genova si è lavorato allo spostamento della campata che sarà posizionata tra le pile 10 e 11 sui “cometti”, appositi appoggi molto resistenti, per portarla a ridosso della massicciata ferroviaria.

La struttura commissariale segnala anche che sui binari della ferrovia (linee sospese fino al 27 marzo) intanto, si procede con l'accoppiamento dei cometti e il montaggio delle torri che dovranno accogliere la campata.

A seguire, nel pomeriggio di oggi, si procederà con la movimentazione della campata verso le pile 10 e 11. Il varo attraverso l'uso degli strand jack è previsto per domani. La trave, lunga 94 metri, è l'ultima delle tre doppie, pesa 1880 tonnellate e porterà a quasi 800 metri il totale di viadotto visibile in quota.

